分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周值班楼跑道两侧种植桂花树项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用综合单价	全费用综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:桂花树（丹桂）； 2.胸径:10-12cm; 3.冠径:250-350cm; 4.其他：详见技术文件。	株	162			
2	050101006001	清除草皮	1.名称：清除草皮。	m2	320			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土。	m3	100			
4	010103001001	回填方	1.名称：原土回填。	m3	20			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废土; 2.运距:投标方自行考虑。	m3	80			
6	040501004001	塑料管	1.名称：预埋透气透水孔; 2.材质及规格:φ110pvc。	m	114			
7	050403001001	树木支撑架	1.名称：树木支撑架。	株	162			
8	050403002001	草绳绕树干	1.名称：草绳绕树干。	株	162			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：履带式挖掘机进出场费1m3以内。	台·次	1			
		分部分项合计						
本页小计								
合　　计								