

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一层						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙	m3	57.588			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有石膏板顶面	m2	372.94			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有格栅集成吊顶	m2	1270.24			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有包柱饰面拆除	m2	101.906			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有大门拆除	樘	6			
6	011612002001	卫生洁具拆除	拆除蹲式大便器	套	8			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手盆	套	2			
8	011612002003	卫生洁具拆除	拆除挂式小便器	套	5			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	110.652			
		砌筑工程						
10	010402001001	Q1 砌块墙	轻质砖隔墙隔墙 1、轻质砖墙体砌到顶的，每隔4米设马牙槎做构造柱，墙高超过4m时，墙体半高设圈梁，构造柱（梁）直筋为4根Φ12mm螺纹钢，箍筋为%%C6@150；墙底部砌烧结普通砖，高度不小于200mm；	m3	66.123			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010402001002	Q2 砌块墙	轻质砖隔墙隔墙 1、轻质砖墙体砌到顶的,每隔4米设马牙槎做构造柱,墙高超过4m时,墙体半高设圈梁,构造柱(梁)直筋为4根φ12mm螺纹钢,箍筋为%%C6@150;墙底部砌烧结普通砖,高度不小于200mm;	m3	23.13			
12	010402001003	Q3 砌块墙	轻质砖隔墙隔墙 1、轻质砖墙体砌到顶的,每隔4米设马牙槎做构造柱,墙高超过4m时,墙体半高设圈梁,构造柱(梁)直筋为4根φ12mm螺纹钢,箍筋为%%C6@150;墙底部砌烧结普通砖,高度不小于200mm;	m3	13			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.92			
14	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	27.84			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:(14+6)mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	1022.532			
16	010515002001	预制构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.856			
		墙、柱面装饰与 隔断工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011207001001	Q4 墙面装饰板	新建轻钢龙骨隔墙 隔墙底部150mm高采用C20混凝土预制防潮梁 75系列轻钢龙骨+12厚B1级阻燃板+12厚耐火纸面石膏板,内填50厚150kg/m³岩棉) 轻质隔墙墙体按13J502-1 采用轻钢龙骨石膏板隔墙,耐火极限大于1h。	m2	32.22			
18	011210003001	Q5 玻璃隔断	6+1.52PVB+6超白钢化夹胶玻璃隔断	m2	141.09			
19	011210002001	Q6 金属隔断	6+16A+6双层超白钢化玻璃加百叶-83型黑色铝框隔断	m2	12			
20	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种:木饰面	m2	47.83			
21	01B001	包柱子	轻钢龙骨 15mm阻燃板 12厚石膏板清水混凝土饰面与水泥纤维板同色	m2	29.116			
22	01B002	磨砂贴膜防撞条100mm	磨砂贴膜防撞条100mm	m	93.13			
23	011508002001	有机玻璃字	定制亚克力LOGO背发光	个	52			
24	011508004001	金属字	定制金属LOGO背发光	个	8			
25	01B003	定制金属LOGO背发光	定制金属LOGO背发光（一套）	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011105006001	金属踢脚线	黑色金属踢脚线H:40mm	m2	8.208			
27	011204003001	块料墙面	300*600墙砖(瓷 砖专用填缝剂修 补) 10厚面砖专用粘 结剂(背胶配合瓷 砖胶) 1.5厚聚合物水 泥防水涂料(II 型) 8 厚 1:2.5 水 泥砂浆压实抹平 12 厚 1:3 水 泥砂浆打底扫毛或 划出纹道 (内嵌耐碱玻璃纤 维网格布)	m2	93.54			
28	011210001001	木隔断	30mm抗倍特板隔 断	m2	25.58			
29	011207001003	墙面装饰板	水泥纤维板	m2	27.46			
30	011501018001	货架	成品货架	m2	135.42			
31	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种 、规格:岩板 15 00mm× 750mm	m2	15.12			
		楼地面装饰工程						
32	011102003001	块料楼地面	10厚防滑地砖(3 00*300) 10mm专用胶粘剂 20mm干混地面砂 浆M20 10厚 1:3 水 泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水 泥防水涂料(II 型)上翻≥300mm 20厚 1:3 水 泥砂浆找平层 水泥浆一道(内掺 建筑胶)	m2	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种：门槛石	m2	1.39			
		天棚工程						
34	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨不上人型（弧形） 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板（双面满刷防火涂料三遍、防腐涂料二遍） 3. 面层材料品种、规格：双层石膏板 9.5mm	m2	71.5			
35	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 2. 面层材料品种、规格：铝板300×300	m2	30			
36	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨不上人型（跌级）600×600 2. 基层材料种类：15mm阻燃板（双面满刷防火涂料三遍、防腐涂料二遍） 3. 面层材料品种：双层石膏板 9.5mm	m2	761.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	01B004	镀锌钢架转换层/反支撑	M8膨胀螺栓 CS60主龙骨斜撑 CS60主龙骨横撑 通长设置 M8螺栓连接或焊接 主龙骨（承载龙骨）CS60	m2	544.15			
38	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种：木质装饰板	m2	29.13			
39	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种：定制A级白色透光软膜	m2	120.38			
40	011304001001	灯带（槽）	1. 天棚预留孔	个	260			
		油漆、涂料、裱糊工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	内墙面 素水泥浆界面剂 12厚1:3 水泥砂浆打底扫毛 8 厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光 （内嵌耐碱玻璃纤维网格布） 腻子三遍 封底漆一道（干燥后再作面涂） 无机涂料二道饰面	m2	1046.13			
42	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色防霉无机涂料三遍	m2	833.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料三遍	m2	671.45			
		门窗工程						
44	010805005001	电子感应门	GYM4728 12厚超白钢化玻璃 磨砂不锈钢门套 内藏移门电机	m2	26.32			
45	010805005002	全玻自由门	GM1830 10厚钢化玻璃双开地弹簧门	m2	37.8			
46	010805005003	全玻自由门	GM0930 10厚钢化玻璃双开地弹簧门	m2	2.7			
47	010801002001	木质门带套	M1030 木饰面门	樘	6			
48	010801002002	木质门带套	M1024 木饰面门	樘	5			
49	010801002003	木质门带套	M1824 木饰面门	樘	1			
50	010802004001	防盗门	FM乙1224 乙级防火门-子母门	m2	17.28			
51	010802004002	防盗门	FM乙1824 乙级防火门-双开门	m2	21.6			
52	010802004003	防盗门	FM乙1024 乙级防火门-双开门	m2	2.4			
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	亚铝2.0mm断桥落地窗+6+12A+6mm中空钢化玻璃	m2	2.7			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011505001001	洗漱台	大理石洗漱台 ≤ 1m ²	m ²	0.66			
55	011505010001	镜面玻璃	黑色不锈钢框银镜	m ²	2.04			
56	01B005	定制木饰面矮柜岩板台面	定制木饰面矮柜岩板台面	m	5.78			
57	01B006	超白烤漆玻璃菜单板	超白烤漆玻璃菜单板	m ²	3.29			
		二层						
		拆除工程						
58	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙	m ³	1.469			
59	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有彩钢板玻璃隔断	m ²	838.584			
60	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除卫生间墙面砖	m ²	80.88			
61	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m ²	32			
62	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门	樘	102			
63	011612002004	卫生洁具拆除	拆除蹲式大便器	套	8			
64	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手盆	套	2			
65	011612002006	卫生洁具拆除	拆除挂式小便器	套	5			
66	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m ³	21.627			
		砌筑工程						
67	010402001004	Q1 砌块墙	轻质砖隔墙隔墙	m ³	2.4			
68	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：(14+6)mm 水泥砂浆 1:2.5	m ²	24			
		墙、柱面装饰与隔断工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
69	011207001004	Q7 墙面装饰板	新建轻钢龙骨隔墙（详见2EL-05图） 填75系列轻钢龙骨+12厚超纤水泥板H:2000mm+400mm5厚超白钢化玻璃 门框隔墙内部60#镀锌方管加固	m2	440.52				
70	011204003002	块料墙面	300*600墙砖（瓷砖专用填缝剂修补） 10厚面砖专用粘结剂（背胶配合瓷砖胶） 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 8厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹平 12厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 （内嵌耐碱玻璃纤维网格布）	m2	93.54				
71	011210001002	木隔断	30mm抗倍特板隔断	m2	25.58				
72	011207001005	墙面装饰板	水泥纤维板	m2	27.46				
		楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011102003002	块料楼地面	10厚防滑地砖(300*300) 10mm专用胶粘剂 20mm干混地面砂浆M20 10厚 1:3 水泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)上翻≥300mm 20厚 1:3 水泥砂浆找平层 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	30			
		油漆、涂料、裱糊工程						
74	011406001004	抹灰面油漆	内墙面 素水泥浆界面剂 12厚1:3 水泥砂浆打底扫毛 8 厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光 (内嵌耐碱玻璃纤维网格布) 腻子三遍 封底漆一道(干燥后再作面涂) 无机涂料二道饰面	m2	298.72			
75	011405001001	金属面油漆	60*60铝方通 喷涂氟碳漆	m2	28.738			
		天棚工程						
76	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 2. 面层材料品种、规格:铝板300×300	m2	32			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010801002004	木质门带套	M1024 木饰面门	樘	2			
78	010805005004	定制铝框玻璃门	GM1824 定制铝框玻璃门	m2	216			
79	010802004004	防盗门	FM乙1824 乙级防火门-双开门	m2	25.92			
80	010802004005	防盗门	FM乙0921 乙级防火门-双开门	m2	7.56			
		其他工程						
81	011505001002	洗漱台	大理石洗漱台 ≤ 1m2	m2	0.66			
82	011505010002	镜面玻璃	黑色不锈钢框银 镜	m2	2.04			
		三层						
		拆除工程						
83	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙	m3	2.717			
84	011606002003	墙柱面龙骨及饰 面拆除	1. 原有彩钢板玻 璃隔断	m2	678.816			
85	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	32			
86	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除卫生间墙 面砖	m2	80.88			
87	011612002007	卫生洁具拆除	拆除蹲式大便器	套	8			
88	011612002008	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手盆	套	2			
89	011612002009	卫生洁具拆除	拆除挂式小便器	套	5			
90	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种： 建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	19.68			
		砌筑工程						
91	010402001005	Q1 砌块墙	轻质砖隔墙隔墙	m3	11.52			
92	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂 浆配合比：(14+6)mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	115.2			
		墙、柱面装饰与 隔断工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
93	011207001006	Q7 墙面装饰板	新建轻钢龙骨隔墙（详见2EL-05图） 填75系列轻钢龙骨+12厚超纤水泥板H:2000mm+400mm5厚超白钢化玻璃 门框隔墙内部60#镀锌方管加固	m2	560.92				
94	011204003003	块料墙面	300*600墙砖（瓷砖专用填缝剂修补） 10厚面砖专用粘结剂（背胶配合瓷砖胶） 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 8厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹平 12厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 （内嵌耐碱玻璃纤维网格布）	m2	93.54				
95	011210001003	木隔断	30mm抗倍特板隔断	m2	25.58				
96	011207001007	墙面装饰板	水泥纤维板	m2	27.46				
		楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	011102003003	块料楼地面	10厚防滑地砖(300*300) 10mm专用胶粘剂 20mm干混地面砂浆M20 10厚 1:3 水泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)上翻≥300mm 20厚 1:3 水泥砂浆找平层 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	30			
		门窗工程						
98	010801002005	木质门带套	M1024 木饰面门	樘	2			
99	010805005005	定制铝框玻璃门	GM1824 定制铝框玻璃门	m2	207.36			
100	010802004006	防盗门	FM乙1824 乙级防火门-双开门	m2	25.92			
101	010802004007	防盗门	FM乙0921 乙级防火门-双开门	m2	7.56			
		天棚工程						
102	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 2. 面层材料品种、规格:铝板300×300	m2	32			
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		电气系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1APZ 440kW 2. 型号:800*1200*200 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1				
2	030404017028	配电箱	1. 名称:APKT 210kW 2. 型号:800*1200*200 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1				
3	030404017002	配电箱	1. 名称:1-ALDT 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1				
4	030404017032	配电箱	1. 名称:1-ALGG 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017034	配电箱	1. 名称:1-ALXS 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1			
6	030404017035	配电箱	1. 名称:1-ALHY 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1			
7	030404017036	配电箱	1. 名称:1-ALZB1 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1			
8	030404017041	配电箱	1. 名称:1-ALXP 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017042	配电箱	1. 名称:1-ALCWS 5kW 2. 型号:600*500*150 箱内电气元件详见系统图 3. 安装方式:明装	台	1			
10	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200× 100*1.0 3. 材质:钢制	m	75.1			
11	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:300*100*1.0 3. 材质:钢制	m	19.67			
12	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:槽钢(综合)、角钢(综合)	kg	92.468			
13	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*50+1*25	m	14.2			
14	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*35+1*16	m	11.7			
15	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*16	m	78.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*6	m	9.97			
17	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤50	个	2			
18	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤35	个	2			
19	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤16	个	2			
20	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 穿照明线 2. 型号: WDZ-BYJ 2.5	m	5574.41			
21	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 穿动力线 2. 型号: WDZ-BYJ 4.0	m	1168.32			
22	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 穿动力线 2. 型号: WDZ-BYJ 6	m	983.96			
23	030411004009	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 型号: WDZ-BYJ 6	m	98.1			
24	030404036001	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: WDZ-BYJ 2.5 3. 安装方式: 配电箱内	个	148			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030404036002	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:WDZ-BY4 3. 安装方式:配电箱内	个	24			
26	030404036003	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:WDZ-BY6 3. 安装方式:配电箱内	个	42			
27	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:埋地敷设	m	9.7			
28	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:埋地敷设	m	1.57			
29	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1087.05			
30	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	452.59			
31	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	34.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED防眩射灯 L1 2. 规格:Φ70	套	209			
33	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED防眩射灯 L2 2. 规格:Φ35	套	51			
34	030412004004	装饰灯	1. 名称:W10MM线性灯 L3 2. 规格:18W/M 3. 安装形式:吸顶式	m	162.48			
35	030412004005	装饰灯	1. 名称:C4800MM定制办公灯 L4 2. 规格:180W 3. 安装形式:吸顶式	套	15			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 L7 2. 类型:吸顶 18W	套	11			
37	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 L9 2. 规格:600*600 3. 安装形式:吸顶	套	36			
38	030412004001	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 L10 2. 滑轨:31.7m	套	21			
39	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	498.55			
40	030404034002	照明开关	1. 名称:单控≤3联单控开关	个	51			
41	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	44			
42	030404035002	插座	1. 名称:地插	个	4			
43	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	107			
44	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	319			
45	030413002001	凿(压)槽	开补槽	m	135			
		弱电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配	m	145.74			
47	030502005002	双绞线缆	1. 名称：网线 管内穿放 2. 规格：UTP-6	m	1778.38			
48	030502005003	双绞线缆	1. 名称：网线 桥架内布放 2. 规格：UTP-6	m	94.55			
49	030502007001	光缆	1. 名称：1芯蝶形光缆	m	15			
50	030411003003	桥架	1. 名称：弱电槽式防火金属桥架 2. 型号：200*100	m	172.72			
51	030502012001	信息插座	1. 名称：电脑信息线插座	个	10			
52	030501009001	无线AP	1. 名称：无线AP	套	8			
53	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：室内半球摄像机 2. 安装方式：支架	台	16			
54	030502001001	机柜、机架	1. 名称：42U网络机柜 2. 安装方式：落地式	台	1			
55	030502010003	配线架	1. 名称：12口ODF配线架	个	2			
56	030501012001	接入交换机	1. 名称：24口千兆POE交换机	台	4			
57	030502010002	配线架	1. 名称：六类非屏蔽配线架	个	5			
58	030502014001	光纤连接	1. 方法：光纤连接	芯	24			
59	030502009002	跳线	1. 名称：双绞线跳线	条	117			
60	030502009003	跳线	1. 名称：RJ45接头	条	234			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030502009001	跳线	1. 名称:LC-LC光跳线	条	4			
62	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器	个	2			
63	030502010004	配线架	1. 名称: 24口光纤配线架	个	3			
64	030501012002	核心交换机	1. 名称:核心交换机	台	2			
65	030501013001	网络服务器	1. 名称:上网行为管理AC	台	1			
66	030501003001	控制设备	1. 名称:无线AC控制器	台	1			
67	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙	套	1			
68	030501009002	路由器	1. 名称:路由器	台	1			
69	030501013003	网络服务器	1. 名称:存储服务器	台	1			
70	030501013004	网络服务器	1. 名称:监控平台服务器	台	1			
71	030501013005	网络服务器	1. 名称:安防管理平台	台	1			
72	030501013002	管理主机	1. 名称:管理工作站	台	1			
73	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称:计算机应用、网络系统联调 ≤100个信息点	系统	2			
74	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿砖槽（管径mm）≤40 2. 工作内容:凿砖槽，修补沟槽	m	3			
		给排水工程						
		卫生器具						
75	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:台下盆 3. 附件名称、数量:红外感应龙头	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：蹲式大便器 3. 附件名称、数量：瓷低水箱	组	24			
77	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：壁挂式 3. 附件名称、数量：感应开关	组	15			
78	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：UPVC 2. 型号、规格：地漏 DN75	个	6			
		给水系统						
79	031001006001	塑料管	1. 名称：PPR-DN15 2. 连接方式：热熔连接 3. 含管道冲洗消毒	m	28.24			
80	031002001002	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN15	个	48			
81	031001006002	塑料管	1. 名称：PPR-DN20 2. 连接方式：热熔连接 3. 含管道冲洗消毒	m	42.65			
82	031002001003	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN20	个	60			
83	031001006003	塑料管	1. 名称：PPR-DN25 2. 连接方式：热熔连接 3. 含管道冲洗消毒	m	5.2			
84	031002001004	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN25	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
85	031001006004	塑料管	1. 名称：PPR-DN32 2. 连接方式：热熔连接 3. 含管道冲洗消毒	m	14.56				
86	031002001005	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN32	个	18				
87	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40	个	3				
88	031003013001	水表拆除	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	组	100				
89	031003013002	智能远传水表	1. 安装部位（室内外）：室内 业主自行采购 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	组	100				
		排水系统							
90	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 De110 4. 连接形式：粘接	m	60.47				
91	031002001010	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN100	个	35				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 De75 4. 连接形式：粘接	m	33.95			
93	031002001011	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN75	个	20			
94	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 De50 4. 连接形式：粘接	m	23.54			
95	031002001012	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN50	个	25			
96	031002003005	阻火圈	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100	个	2			
97	031002003006	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：介质管道DN100	个	1			
98	031002003007	套管	机械钻孔 混凝土 楼板钻孔 钻孔直径（mm以内） 108	个	16			
99	031002003009	套管	机械钻孔 混凝土 楼板钻孔 钻孔直径（mm以内） 83	个	16			
100	031002003010	套管	机械钻孔 混凝土 楼板钻孔 钻孔直径（mm以内） 63	个	4			
101	031002003008	套管	堵洞 公称直径（mm以内） 100	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	031002003012	套管	堵洞 公称直径（mm以内） 75	个	16			
103	031002003011	套管	堵洞 公称直径（mm以内） 50	个	4			
		沟槽土方						
104	010101007001	管沟土方	给排水沟槽土方	m	24			
105	010103001001	回填方	给排水沟槽土方回填	m ³	10.08			
		暖通系统						
		暖通设备						
106	030701003006	风管式室内机	1. 设备型号：XF-4000 新风机室内机 2. 参数：风量：4000CMH 制冷量：45.0kW 制热量：27.8kW 电量：1.58kW 3. 含设备支架、S（弹簧）减震器、电机检查接线	台	1			
107	030404033001	风扇	1. 名称：卫生间排风扇（自带止回阀） 2. 型号：PQ150 3. 规格：风量：150m ³ /h 功率：180W 电压：220V 噪声：60dB(A) 4. 安装方式：嵌顶安装	台	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	030701003003	多联机室外机	1. 设备编号：SW-16P 2. 参数：制冷量：45kW 制热量：50kW 电量：17.71kW 3. 模块化机组、基础槽钢、橡胶减震垫、电机检查接线	台	1			
109	030701003002	多联机室外机	1. 设备编号：SW-32P 2. 参数：制冷量：89.5kW 制热量：100.5kW 电量：39.05kW 3. 模块化机组、基础槽钢、橡胶减震垫、电机检查接线	台	1			
110	030701003001	多联机室外机	1. 设备编号：SW-40P 2. 参数：制冷量：111.5kW 制热量：125kW 电量：46.97kW 3. 模块化机组、基础槽钢、橡胶减震垫、电机检查接线	台	1			
111	030701003007	风管式室内机	1. 设备型号：多联风管式室内机 SN-100P 3. 参数：风量：1450CMH 制冷量：10.0kW 制热量：11.0kW 电量：262W 噪声：44dB(A) 4. 含设备支架、减震器、电机检查接线	台	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	030701003010	风管式室内机	1. 设备型号：多联风管式室内机 SN-80P 3. 参数：风量：1390CMH 制冷量：10.0kW 制热量：9.0kW 电量：231W 噪声：42dB(A) 4. 含设备支架、减震器、电机检查接线	台	1			
113	030701003008	风管式室内机	1. 设备型号：多联风管式室内机 SN-63P 3. 参数：风量：1000CMH 制热量：7.1kW 电量：105W 噪声：38dB(A) 4. 含设备支架、减震器、电机检查接线	台	4			
114	030701003009	风管式室内机	1. 设备型号：多联风管式室内机 SN-40P 3. 参数：风量：风量：800CMH 制冷量：4.0kW 制热量：4.5kW 电量：72W 噪声：37dB(A) 4. 含设备支架、减震器、电机检查接线	台	1			
115	030703020001	消声器	复合阻抗消声器L=1.2m	个	1			
116	03B003	冷媒制冷剂		kg	30			
		空调风水系统						
117	030702009001	硅玻钛金复合软管	硅玻钛金复合软管（普通风机）	m2	29.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称：空调风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：边长2000mm内 5. 板材厚度： $\delta = 1.0\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m2	210.03			
119	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称：送风风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：边长1250mm内 5. 板材厚度： $\delta = 1.0\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m2	2.64			
120	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称：送风风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：边长1000mm内 5. 板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m2	146.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称：送风风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：边长450mm内 5. 板材厚度： $\delta = 0.6\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m2	13.4			
122	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称：送风风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：边长320mm内 5. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m2	64.77			
123	031208002001	空调风玻璃棉板保温	1. 风管保温：40mm厚玻璃棉板保温	m3	12.35			
124	031001004002	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：9.53 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	155.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	031001004003	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：12.7 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	37.27			
126	031001004004	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：15.9 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	118.5			
127	031001004005	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：19.05 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	108.21			
128	031001004006	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：22.2 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	14.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	031001004007	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：28.6 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	53.49			
130	031001004008	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：31.75 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	30.32			
131	031001004009	空调冷媒铜管	1. 安装部位：空调冷媒铜管 2. 规格、压力等级：38.1 3. 连接形式：氧乙炔焊 4. 要求：气压实验、压缩空气吹洗、氮气置换、泄漏性实验符合设计及规范要求	m	39.08			
132	030805005001	铜管分歧器	1. 规格：铜管分歧器 2. 焊接方法：氧乙炔焊	个	20			
133	031001001001	空调水管	1. PVC管，DN20，粘接 2. 水压试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	64.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	031001001002	空调水管	1. PVC管，DN25，粘接 2. 水压试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	4.36			
135	031001001003	空调水管	1. PVC管，DN32，粘接 2. 水压试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.58			
136	031001001004	空调水管	1. PVC管，DN40，粘接 2. 水压试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
137	031001001005	空调水管	1. PVC管，DN50，粘接 2. 水压试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	11.42			
138	031208002002	空调冷媒铜管橡塑保温	1. 冷媒铜管：30mm厚橡塑保温 2. 难燃B1级，导热系数 λ (w/m ² C)：≤0.032(0℃时)、≤0.037(40℃时)d. 表观密度(kg/m ³):50~60e. 真空吸水率 ≤5%	m ³	2.65			
139	031208002003	空调水管橡塑保温	1. 空调水管：25mm厚橡塑保温 2. 难燃B1级，导热系数 λ (w/m ² C)：≤0.032(0℃时)、≤0.037(40℃时)d. 表观密度(kg/m ³):50~60e. 真空吸水率 ≤5%	m ³	1.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:送\回风单层百叶 2.规格:800*300	个	10			
141	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:送\回风单层百叶 2.规格:1200*300	个	21			
142	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*500	个	1			
143	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.规格:630*250	个	1			
144	030703001003	碳钢阀门	1.名称:调节阀 2.规格:320*120	个	10			
145	030703001004	碳钢阀门	1.名称:调节阀 2.规格:250*120	个	5			
146	031002001001	管道支架	1.材质:Φ10 镀锌圆钢 2.管架形式:铜管及冷凝管支吊架	kg	214.4			
147	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		排风系统						
148	030702009002	硅玻钛金复合软管	硅玻钛金复合软管（普通风机）	m2	3.63			
149	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长320mm内 5.板材厚度: δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式:咬口	m2	32.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：排风风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：直径（mm） ≤ 450 5. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架按设计要求 7. 接口形式：咬口	m ²	7.37			
151	030703007001	单层百叶风口	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：500*200 3. 具体详见设计	个	6			
		分部分项合计						
		措施项目						
152	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。